



CENTRO DE REVALORIZACIÓN							
COD.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO	IVA	TOTAL
TN-1	Trazo y nivelación de terreno para desplante de caminos, estableciendo ejes y referencias.	2043.59	M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXC-1	Excavación con equipo para cimentación de muros de centro de distribución, por medio mecánico de un ancho de .60cm por una profundidad de 1.00 m. incluye: materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	51.22	M3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CIM-1	Cimentación relleno por medio de Mampostería de 3 era, pegado con mortero cemento arena, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	51.22	M3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MURC-1	Construcción de Muro de Contención a base de Mampostería de tercera con piedra de banco, hasta una altura de 5 mts. con mortero cemento - arena Prop 1:4, Incluye: Materiales, Herramienta y Mano de Obra	44.64	M3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CL-1	Columna en estructura de sección 30 x 30 cm., concreto F'c = 200 kg/cm2. Agregado máximo 3/4", cimbra común, armada con 4 varillas del no. 4 (1/2") y estribos del no. 3 (3/8) a cada 20 cm., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	6.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DAD-1	Dala o cadena de desplante de sección 15 x 20 cm., concreto F'c = 200 kg/cm2. Agregado máximo 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8", estribos de 1/4" @ 20 cm., Incluye: Cimbra, Descimbra, Materiale, Mano de obra y equipo necesario.	87.91	ML	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MURT-1	Muro aparente de tabique de barro rojo recocido de 6 X 13 X 26 cm. de 13 cm. de espesor, asentado con mortero cemento-cal-arena 1:2:5, juntas de 1.5 cm. con acabado comun, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	263.73	M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DAI-1	Dala o cadena intermedia en muro F'c = 200 kg/cm2. Agregado máximo 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8", estribos de 1/4" @ 20 cm., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra y equipo necesarios.	87.91	ML	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DAC-1	Dala o cadena de cerramiento sección 15 X 20 cm., concreto F'c = 200 kg/cm2. Agregado máximo 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8", estribos de 1/4" @ 20 cm., incluye: cimbra, descimbra, material, manos de obra y equipo necesario.	87.91	ML	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAT-1	Castillo de sección 15 X 15 cm., concreto F'c = 150 kg/cm2. agregado máximo 3/4" reforzado con armex 15 - 15 - 4, incluye: cimbra 2 caras, descimbra, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	16.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PIC-1	Piso de 10 cm. de espesor, de concreto hecho en obra F'c = 150 kg/cm2, agregado máximo 3/4", acabado escobillado, reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10-10, incluye: cimbrado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	377.02	M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MUR-2	Muro de concreto armado de 15 cm, de espesor, concreto F'c = 200 kg/cm2. habilitado con 75 kg. de acero de 3/8" y 41 kg. de acero de 1/4", incluye: cimbra comun, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo necesarios.	40.14	ML	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUM-1	Cubierta metálica, por medio de armadura de acero, perfil, ptr, ángulos, diseño según proyecto, con lamina pintro fijada cada 50 cm incluye: fabricación, montaje, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	377.02	M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RELM B-1	Relleno compactado con pison de mano en capas de 20 cm. utilizando material producto de la excavación, y material de banco, incluye: mano de obra, herramienta y todo los necesario para su correcta ejecución.	794.29	M3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CMC-1	Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal 12 abertura 69X69 mm de 2.00 mts de altura, utilizando portería galvanizada a 3.00 mts. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	115.82	ML	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CMC-2	Suministro e instalación de puerta malla ciclónica galvanizada, de 3 mts. de ancha y 2 mts. de altura : Incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Monto Total					\$ -		
Iva total						\$ -	
Total Presupuesto Centro de Rev.							\$ -

BODEGA							
NO.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO	IVA	TOTAL
TN-1	Trazo y nivelación de terreno para desplante de caminos, estableciendo ejes y referencias.	75.00	M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXC-1	Excavación con equipo para cimentación de muros de bodega en centro de distribución, por medio mecánico de un ancho de .50 cm por una profundidad de 0.80 m. a 1.00 m. incluye: materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	22.50	M3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CIM-1	Cimentación reñchido por medio de Mampostería de 3 era, pegado con mortero cemento arena, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	22.50	M3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DAD-1	Dala o cadena de desplante de sección 15 x 20 cm., concreto F'c = 200 kg/cm2, agregado maximo 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8", estribos de 1/4" @ 20 cm.	44.50	ML	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MURT-1	Muro de tabique de barro recocado de 6 X 13 X 26 cm. de 13 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:5, juntas de 1.5 cm., con acabado comun. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	133.50	M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DAI-1	Dala o cadena intermedia en muro de sección 15 X 20 cm., concreto F'c = 200 kg/cm2 agregado maximo 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8", estribos de 1/4" @ 20 cm., Incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra y equipo necesario.	35.00	ML	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DAC-1	Dala o cadena de cerramiento sección 15 X 20 cm., concreto F'c = 200 kg/cm2, agregado maximo 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8", estribos de 1/4" @ 20 cm., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra y equipo necesario.	44.50	ML	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAT-1	Castillo de sección 15 X 15 cm., concreto F'c = 150 kg/cm2, agregado maximo 3/4" reforzada con armex 15 - 15 - 4, incluye: cimbra 2 caras, descimbra, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	15.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PIC-1	Piso de 10 cm. de espesor, de concreto hecho en obra F'c = 150 kg/cm2, agregado maximo 3/4", acabado escobillado, reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10-10, incluye: cimbrado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	75.00	M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUM-1	Cubierta metálica, por medio de armadura de acero, perfil, ptr, ángulos, diseño según proyecto, con lamina pintura fijada cada 50 cm incluye: fabricación, montaje, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	75.00	M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PÓRM-1	Porton para cochera de 3.00 x 2.00 en dos hojas a base de marco de ptr de 3" x 1 1/2" en calibre 14 remarcado con angulo de 3/4" x 1/8" forrado de lamina cal. 18 antiderrapante con tirantes de cuadrado de 1/2", tejuelos con biveles de 1 1/2", y batiente de solera de 1 1/2" x 3/16", pasador y dos picaportes, terminado en primario color gris, incluye; mano de obra de fabricacion y montaje, materiales y herramientas.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VT-1	Suministro e instalación de ventana en bodega, a base de perfiles de 1/2", con cristal abatible, medida de .50 mts. de altura, 1.5 mts. de ancho : Incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Monto Total					\$ -		
Iva total						\$ -	
Total Presupuesto Bodega							\$ -

BAÑO, LINEA DE AGUA POTABLE Y LINEA DE DESCARGA DE DRENAJE PARA CENTRO DE REVALORIZACIÓN.							
COD.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO	IVA	TOTAL
TEC-1	Construcción de techo a base de boveda de ladrillo de la región asentado con mortero cemento: arena, 1:3: Incluye: mano de obra materiales, y todo lo necesario para su correcta instalación	4.50	M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PS-1	Suministro e instalación de Paquete Sanitario Futura, Incluye: Mano de obra, materiales (taza, tanque, lavabo y pedestal), y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SPVC-1	Suministro e instalación de tubería de PVC sanitaria de 3" de diametro, para colocación de taza y coladera de regadera, Incluye: Mano de obra, materiales y todo lo necesario para si correcta ejecución.	3.35	ML	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SPVC-2	Suministro e instalación de crucero sanitario con piezas especiales (Y - T y codos) de PVC sanitarios de 3" de diametro, para colocación de taza y coladera de regadera. Incluye: mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	3.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SPVC-3	Suministro e instalación de tubería de PVC sanitaria de 2" de diametro, para colocación de lavamanos. Incluye: mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.20	ML	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SPVC-4	Suministro e instalación de cruce con piezas especiales (codos), de PVC sanitarios de 2" de diametro, para colocación de lavabo. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	2.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SPVC-5	Suministro e instalación de coladera de PVC de 3", con tapa de acero. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TIB-1	Suministro e instalación de Tinaco rotoplas con capacidad de 750 litros. Incluye: valvula de llenado, multiconector de salida con valvula esfera y tuerca union, flotador, jarro de aire y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BAS-1	Base para tinaco a base de acero con una medida de 1.20 mts x 1.20 mts, con altura de .80 cms. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAG-1	Suministro e instalación de tubo plus de 1/2", para instalación hidráulica. Incluye: materiales, mano de obra (ranurar e instalar) y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.17	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAG-2	Suministro e instalación de conexiones especiales, de tubo plus (codos, tees) de 1/2" de diametro, para conexiones hidráulicas de taza, lavamanos y regadera. Incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación	10.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAG-3	Suministro e instalación de valvulas tuboplus de paso de 1/2", para conexión de taza y lavamanos. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	2.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAG-4	Suministro e instalación de valvula angular de 1/2", para conexión de taza y lavamanos. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAG-5	Suministro e instalación de juego de llaves para empotrar de regadera marca tuboplus de 1/2". Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para sus correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAG-6	Suministro e instalación de regadera marca Urrea, de 20 cm. de anchura. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SLE-0	Suministro e instalación de mufa de 3/4 para toma de corriente eléctrica. Incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SLE-1	Suministro e instalación de Centro de Carga tipo QO2, 1 fase 3 hilos, zapatas principales, 2 polos, pastilla termina 40 A, marca Square D, Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SLE-2	Suministro e instalación de salida para interruptor de pared de Alumbrado (Doble), Incluye: materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SLE-3	Suministro e instalación de salida en techo, para instalación de foco led. Incluye: foco, base socket, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SLE-4	Suministro e instalación de línea eléctrica a base de manera corrugada de 3/4, 3 líneas de cableado thw no. 12. Incluye: ranurado, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	5.00	ML	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ENJ-1	Aplanado (Enjarre) en muros, con mortero cemento-arena 1:6 a cualquier nivel. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	26.10	M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

VEN-1	Suministro e instalación de ventana en baño, a base de perfiles de 1/2", con cristal abatible, medida de .50 mts. de altura, 1.5 mts. de ancho 1 mt : Incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PU-2	Suministro e instalación de puerta en baño, a base de lamina calibre 18, de 2.10 mts. de altura, 1 mts. de ancha : Incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ID-1	Suministro e instalación de red sanitaria, de tubería de alcantarillado de 6" serie 25; Incluye: Mano de Obra, excavación, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	55.74	ML	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IR-1	Suministro e instalación de registro sanitario de 1 m. x 1 m. x 1.2 m. de profundidad, con tapa de acero. Incluye. Mano de Obra excavación, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IH-1	Suministro e instalación de red de agua potable, de tubería RD26 de 1 1/2" de diametro. Incluye: Toma de agua potable de 1/2", mano de obra, excavación, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	115.78	ML.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Monto Total	\$ -
Iva total	\$ -
Total Presupuesto Bodega	\$ -

Monto Total Centro de Rev. - Bodega	\$ -
Iva total Centro de Rev. -Bodega	\$ -
Total Presupuesto Centro de Rev. - Bodega	\$ -