



CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS VALORIZABLES							
COD.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO	IVA	TOTAL
TN-1	Trazo y nivelación de terreno para desplante de proyecto, estableciendo ejes y referencias.	1884.58	M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXC-1	Excavación con equipo para muro de contención, por medio mecanico de un ancho de .60cm por una profundidad de 1.00 m. incluye: materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	27.88	M3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CIM-1	Muro de Contecion con una altura de 2 mts incluyendo cimentación, relleno por medio de Mampostería de 3 era, pegado con mortero cemento arena, con preparación para recepción de malla ciclónica, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	83.64	M3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXC-1	Excavación con equipo para cimentación de muros de centro de distribución, por medio mecanico de un ancho de .50 cm por una profundidad de 0.80 a 1.00 m. incluye: materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	60.00	M3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CIM-1	Cimentación relleno por medio de Mampostería de 3 era, pegado con mortero cemento-cal-arena, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	60.00	M3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DAD-1	Dala o cadena de desplante de sección 15 x 20 cm., concreto F'c = 200 kg/cm2. Agregado maximo 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8, estribos de 1/4" @ 20 cm., Incluye: Cimbrado, descimbrado, material, mano de obra y equipo necesario.	80.00	ML	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MURT-1	Muro aparente de tabique de barro rojo recocido de 6 x 15 x 26 cm. de 13 cm. de espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:5, juntas de 1.5 cm. con acabado comun, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	240.00	M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DAC-1	Dala o cadena de cerramiento sección 15 x 20 cm., concreto F'c = 200 kg/cm2. Agregado maximo 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8, estribos de 1/4" @ 20 cm., Incluye: Cimbrado, descimbrado, material, mano de obra y equipo necesario.	80.00	ML	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAT-1	Castillo de sección 15 x 15 cm., concreto F'c = 150 kg/cm2. Agregado maximo 3/4" reforzada con armex 15-15-4, incluye: cimbrado 2 caras, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	21.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PIC-1	Piso de 10 cm. de espesor, de concreto hecho en obra F'c = 150 kg/cm2, agregado maximo 3/4", acabado escobillado, reforzado con malla electrosoldada 6-6 /10-10, incluye: cimbrado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	394.10	M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MUR-2	Muro de concreto armado de 15 cm. de espesor, concreto F'c = 200 kg/cm2, habilitado con 75 kg. de acero de 3/8" y 41 kg. de acero de 1/4", incluye: cimbrado comun, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	40.00	ML	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DIV-1	Suministro e instalación de malla electrosoldada calibre 10, 6"x6" en divisiones de areas de acopio, altura de 1.80 mts, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	72.00	M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUM-1	Cubierta metálica, por medio de armadura de acero, perfil, ptr, ángulos, diseño según proyecto, con lamina galvanizada fijada cada 50 cm incluye: fabricación, montaje, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	385.00	M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VEN-1	Suministro e instalación de ventana en baño, a base de perfiles de 1/2", con cristal abatible, medida de .50 mts. de altura, 1.5 mts. de ancho 1 mt : Incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PU-2	Suministro e instalación de puerta de dos hojas en bodega, lamina calibre 18, de 2.10 mts. de altura, 2 mts. de ancho : Incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CMC-1	Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal 12 abertura 69X69 mm de 2.00 mts de altura, utilizando portería galvanizada a 3.00 mts. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	139.47	ML	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CMC-2	Suministro e instalación de puerta malla ciclónica galvanizada, de 3 mts. de ancha y 2 mts. de altura : Incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
LMO-1	Limpieza gruesa de obra, para entrega - recepción. Incluye: Mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1884.58	M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$ -</b>
<b>IVA TOTAL</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL CENTRO DE ACOPIO</b>	<b>\$ -</b>

BAÑO DE CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS VALORIZABLES							
COD.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO	IVA	TOTAL
TEC-1	Construcción de techo a base de boveda de ladrillo de la región asentado con mortero cemento: arena, 1:3: Incluye: mano de obra materiales, y todo lo necesario para su correcta instalación	9.10	M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PS-1	Suministro e instalación de Paquete Sanitario Futura, Incluye: Mano de obra, materiales (taza, tanque, lavabo y pedestal), y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SPVC-1	Suministro e instalación de tubería de PVC sanitaria de 3" de diametro, para colocación de taza y coladera de regadera. Incluye: Mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	5.63	ML	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SPVC-2	Suministro e instalación de crucero sanitario con piezas especiales (Y - T y codos) de PVC sanitarios de 3" de diametro, para colocación de taza y coladera de regadera. Incluye: mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REB-1	Construcción de registro en baño de 40 cm. x 40 cm. con altura de 30 cm., a base de cuñon de la región, mortero cemento: arena 2:5, con tapa cellada por firme de concreto. Incluye: Materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SPVC-3	Suministro e instalación de tubería de PVC sanitaria de 2" de diametro, para colocación de lavamanos, Incluye: mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.20	ML	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SPVC-4	Suministro e instalación de crucero con piezas especiales (codos), de PVC sanitarios de 2" de diametro, para colocación de lavabo. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	2.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SPVC-5	Suministro e instalación de coladera de PVC de 3", con tapa de acero. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TIB-1	Suministro e instalación de Tinaco rotoplas con capacidad de 750 litros. Incluye: valvula de llenado, multiconector de salida con valvula esfera y tuerca union, flotador, jarro de aire y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BAS-1	Base para tinaco a base de acero con una medida de 1.20 mts x 1.20 mts, con altura de .80 cms, Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAG-1	Suministro e instalación de tubo plus de 1/2", para instalación hidraulica. Incluye: materiales, mano de obra (ranurar e instalar) y todo lo necesario para su correcta ejecución.	11.17	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAG-2	Suministro e instalación de conexiones especiales, de tubo plus (codos, tees) de 1/2" de diametro, para conexiones hidraulicas de taza, lavamanos y regadera. Incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación	10.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAG-3	Suministro e instalación de valvulas tuboplus de paso de 1/2", para conexión de taza y lavamanos. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	2.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAG-4	Suministro e instalación de valvula angular de 1/2", para conexión de taza y lavamanos. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SAG-5	Suministro e instalación de juego de llaves para empotrar de regadera marca tuboplus de 1/2". Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para sus correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAG-6	Suministro e instalación de regadera marca Urrea, de 20 cm. de ancha. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SLE-0	Suministro e instalación de mufa de 3/4 para toma de corriente electrica. Incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SLE-1	Suministro e instalación de Centro de Carga tipo QO2, 1 fase 3 hilos, zapatas principales, 2 polos, pastilla termina 40 A, marca Square D. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SLE-2	Suministro e instalación de salida para interruptor de pared de Alumbrado (Doble). Incluye: materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SLE-3	Suministro e instalación de salida en techo, para instalación de foco led. Incluye: foco, base socket, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SLE-4	Suministro e instalación de línea eléctrica a base de manera corrugada de 3/4, 3 líneas de cableado thw no. 12. Incluye: ranurado, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	5.00	ML	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ENJ-1	Aplanado (Enjarre) en muros, con mortero cemento-arena 1:6 a cualquier nivel. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	32.94	M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VEN-1	Suministro e instalación de ventana en baño, a base de perfiles de 1/2", con cristal abatible, medida de .50 mts. de altura, 1.5 mts. de ancho 1 mt : Incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PU-2	Suministro e instalación de puerta en baño, a base de lamina calibre 18, de 2.10 mts. de altura, 1 mts. de ancha : Incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$ -</b>
<b>IVA TOTAL</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL BAÑO CENTRO DE ACOPIO</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO</b>	<b>\$ -</b>